国道１５１号（東栄町三輪地区）
「夜間通行止め」のお知らせ

日頃より、三遠南信自動車道の建設工事にご協力いただき、誠に有難うございます。
この度、三遠道路１号橋の橋桁を架設する工事にともない、国道１５１号（東栄町三輪地区）におきまして、「夜間通行止め」を実施させていただきます。
工事期間中、道路利用者の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【規制箇所】国道151号：市原トンネルから海老嶋大橋まで
（愛知県北設楽郡東栄町三輪地区）

【規制内容】夜間通行め（迂回ルートあります　右側の案内図参照）

【規制期間】令和４年２月１５日～令和４年５月中旬（期間中１５日間程度）
- 第１回：２月１５日（火）　予備日１６日（水）
- 第２回：３月　２日（水）　予備日　３日（木）
- 第３回：３月１８日（金）　予備日２１日（月）
- 第４回：４月上旬の内、２日
- 第５回：４月中旬の内、２日
- 第６回：４月下旬の内、４日程度
- 第７回：５月中旬の内、４日程度

※悪天候の場合は順延させていただきます。

【規制時間】夜２２時から翌朝６時まで

※　上記の規制期間および規制時間以外は通常どおり通行できます。
※　気象状況および作業の進捗状況などにより期間を変更する場合があります。
※　第３回以降の通行止め日程は、順次確定次第お知らせさせていただきます。
※　規制場所および迂回ルートの通行にあたっては、現地の「案内看板」をご確認いただき、注意して走行いただきますようお願い申し上げます。
※　公共の緊急車両(緊急時)につきましては、通過することが可能です。

橋桁の架設について



三遠道路１号橋は、全長が２２７ｍであり、国道１５１号と奈根川を横断する３径間の鋼製橋梁です。
３径間のうち東栄インター側は、すでに橋桁の架設作業は完了しており、国道１５１号を横断する残りの２径間は、送出し工法を採用しており、橋桁を１７５ｍほど横移動させて架設を行います。
橋桁の送出し作業中は安全に配慮し、直下となる国道１５１号を夜間通行止めにさせていただきます。

迂回ルートの案内図



お 問 い 合 わ せ 先

【発注者】
国土交通省　中部地方整備局　浜松河川国道事務所
引佐監督官詰所
TEL　053-542-3877

【施工者】
令和２年度　三遠道路１号橋鋼上部工事
瀧上工業株式会社
TEL　0536-76-0966